

(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2013 СМЕТА ПЛЮС версия 3.2 релиз 16  
СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
" " г.

УТВЕРЖДАЮ  
*В.В. Усаев*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
г.



Объект: дом № 8, ул. Ленинградская, п. Пушной Кольского района

Локальная смета 02-02-14

Капитальный ремонт кровли дома № 8, ул. Ленинградская, п. Пушной Мурманской области

Основание: Дефектная ведомость  
Составлена в ценах на 1 Апреля 2014 г.

Сметная стоимость 467,956 тыс.ру  
Норм. трудоемкость 493,70 чел/ча  
Сметная зар. плата 89,041 тыс.ру

№ / № п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Кол - во  [ед. изм.]	Стоим. единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда бочих, не занят обслуживанием ханизмов, чел - Обслуживающих	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. заработн. плата	Стоимость мате- риалов	Всего	Основной заработ- ной платы	Экспл. машин в т.ч. заработн. платы	Стоимость мате- риалов	на един	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел 1. Кровля</b>												
1	ТЕРр 58-3-1 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кзп=11.03, Кмаш=7.26, Кмат=0, НР=91% *0.85, СП=65% *0.8	0.46 [100 м труб и покрытий]	139,27 138,96	0,31		706	705	1			9,10
2	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор Кмат=0 Примечание. 2 Квартал 2014 г.	0.0552 [т]									
3	ТЕР 10-01-003-01 Демонтаж МДС81-36.2004 п.3.3.1.6 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Демонтаж. слуховых окон По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 слуховое окно] Кзп=11.03, Кмаш=6.89, Кмат=3.13, НР=130% *0.85*0.9, СП=63% *0.8*0.85	2 [1	141,68 110,65	31,03 2,78		2 295	1 953	342 49			6,63 0,11

4	ТЕР 46-04-008-04 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кзп=11.03, Кмаш=7.27, Кмат=0, НР=121% *0.85*0.9, СП=70% *0.8*0.85	3.79 [100 м2 покрытия]	277,06 242,79	34,27	11 093	10 149	944		15,90	
5	ТЕР 12-01-015-03 Демонтаж МДС81-36.2004 п.3.3.1.6 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Демонтаж пароизоляции прокладочной в один слой По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 Кзп=11.03, Кмаш=6.08, Кмат=2.66, НР=132% *0.85*0.9, СП=65% *0.8*0.85	3.79 [100 м2 изолируем ой поверхност и]	173,76 134,14	39,62 3,00	5 216	4 486	730 100		7,84 0,13	
6	ТЕРр 58-12-3 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Демонтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов Кзп=11.03, Кмаш=7.71, Кмат=2.57, НР=91% *0.85, СП=65% *0.8	3.79 [100 м2]	310,97 292,34	18,63 4,32	12 765	12 221	544 181		18,80 0,19	
7	ТЕРр 58-5-1 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кзп=11.03, Кмаш=7.48, Кмат=2.82, НР=91% *0.85, СП=65% *0.8	0.16 [100 м]	6291,30 665,43	37,88	5587,99	3 740	1 174	45	2 521	39,87
8	ТЕР 46-04-001-04 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Разборка кирпичных дымовых труб Кзп=11.03, Кмаш=4.84, Кмат=0, НР=121% *0.85*0.9, СП=70% *0.8*0.85	0.38 [1 м3]	318,87 142,80	176,07 21,65	922	598	324 91		8,24 1,15	
9	ТЕРр 58-12-3 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Кзп=11.03, Кмаш=7.71, Кмат=2.57, НР=91% *0.85, СП=65% *0.8	3.79 [100 м2]	2515,49 292,34	18,63 4,32	2204,52	36 207	14 054	680 226	21 473	18,80 0,19



10	ТЕР 12-01-015-03 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой пленкой "Ютафол" По тех.частям: K2=1.15, K3=1.25, K7=1.15, Кзп=11.03, Кмаш=6.08, Кмат=2.66, НР=132% *0.85*0.9, СП=65% *0.8*0.85	3.79 [100 м2]	1691,18 134,14	39,62 3,00	1517,42	22 888	6 449	1 141 157	15 298	7,84 0,13
11	ТССЦ 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	-0.1895 [т]	27065,85		27065,85	-5 129			-5 129	
12	ТССЦ 101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	-416.9 [м2]	24,42		24,42	-10 181			-10 181	
13	ТССЦ 101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН Каталог текущих цен на 2 Квартал 2014 г.	416.9 [м2]	42,44		42,44	17 693			17 693	
14	ТЕР 12-01-023-01 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство кровли из профилированных листов по готовым прогонам (Изм. вып. И2) По тех.частям: K2=1.15, K3=1.25, K7=1.15, Кзп=11.03, Кмаш=7.19, Кмат=2.49, НР=132% *0.85*0.9, СП=65% *0.8*0.85	3.79 [100 м2]	11945,49 651,16	160,45 18,17	11133,88	141 841	31 304	5 465 949	105 072	38,53 0,79
15	ТССЦ 101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	-60.64 [м]	75,94		75,94	-4 605			-4 605	
16	ТССЦ 101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	-462.38 [м2]	211,89		211,89	-97 974			-97 974	
17	Цена	Профилированный лист НС-35 Кзп=0, Кмаш=0, Кмат=0	462.38 [м2]	217,25		217,25	100 452			100 452	

18	ТССЦ 101-4128	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	22 [м2]	760,31		760,31	16 727			16 727		
19	ТЕР 10-01-003-01 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство слуховых окон По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Кзп=11.03, Кмаш=6.89, Кмат=3.13, НР=130% *0.85*0.9, СП=63% *0.8*0.85	2 [1 слуховое окно]	620,08 110,65	31,03 2,78	478,40	6 337	2 807	535 77	2 995	6,63 0,11	
20	ТССЦ 101-0943	Скобяные изделия для оконных блоков с одинарными переплетами общественных зданий одностворных	2 [комплект]	54,25		54,25	109			109		
21	ТЕРр 69-7-1 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство ходов на кровле Кзп=11.03, Кмаш=7.7, Кмат=3.04, НР=86% *0.85, СП=50% *0.8	0.36 [100 п. м ходов]	4861,76 326,35	17,76 3,87	4517,65	6 289	1 296	49 15	4 944	20,80 0,17	
22	ТССЦп 01-01-01-041 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кзп=0, Кмаш=8.96, Кмат=0	8.889 [1 т груза]	54,03	54,03		4 303		4 303			
23	ТССЦп 03-21-01-025 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км Кзп=0, Кмаш=8.47, Кмат=0	8.889 [1 т груза]	17,79	17,79		1 339		1 339			
Итого по разделу							273 033	87 196	16 442 1 845	169 395		
Накладные расходы [Н43=91% * 0.85 по поз.1,6-7,9, Н43=130% * 0.85*0.9 по поз.3,19, Н43=121% * 0.85*0.9 по поз.4,8, Н43=132% * 0.85*0.9 по поз.5,10,14, Н43=0% по поз.17,22-23, Н43=86% * 0.85 по поз.21]								81 745				
Итого с учетом накладных расходов							354 778	87 196	16 442 1 845	169 395		
Сметная прибыль [Н49=65% * 0.8 по поз.1,6-7,9, Н49=63% * 0.8*0.85 по поз.3,19, Н49=70% * 0.8*0.85 по поз.4,8, Н49=65% * 0.8*0.85 по поз.5,10,14, Н49=50% * 0.8 по поз.21]								41 795				

Всего по разделу	396 573	87 196	16 442 1 845	169 395
<hr/>				
Итого	273 033	87 196	16 442 1 845	169 395
Накладные расходы	81 745			
Сметная прибыль	41 795			
<hr/>				
Всего	396 573	87 196	16 442 1 845	169 395
<hr/>				
Нормативная трудоемкость				
Сметная зарплата		89 041		
24 Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%	71 383			
Всего с НДС	467 956	89 041		

Смету составил(а) И.А. - Г.А. Есенин

Смету проверил(а) \_\_\_\_\_