

Ведомость объемов работ по объекту:
Капитальный ремонт кровли дома № 8, ул. Ленинградская, п. Пушной Кольского

П/п	Наименование работ	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,46	
2	Строительный мусор	т	0,0552	
3	Демонтаж. слуховых окон	1 слуховое окно	2	
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,79	
5	Демонтаж пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,79	
6	Демонтаж обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м2	3,79	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,16	
8	Разборка кирпичных дымовых труб	1 м3	0,38	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м2	3,79	
10	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой пленкой " Ютафол"	100 м2 изолируемой поверхности	3,79	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
11	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам (Изм. вып. И2)	100 м2 кровли	3,79	Профилированный лист НС-35
12	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	22	
13	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
14	Устройство ходов на кровле	100 п. м ходов	0,36	
15	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	по факту	
16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 т груза	по факту	

Дефектную ведомость составил

*С.С.С.**г.п. Зинченко*